

コンドル水車 FI-20・10 組立手順書

次の手順にて組立てください。

1. 羽根をホイールに組み付けてます。(図-1)
2. フロート金具にUボルトを取り付けます。2組で1台分です。
3. 組立完成図のかたちに各部品を配置します。
矢印ステッカーの向きを確認の上、フロート金具で連結・組立てしてください。
4. フロートにモーターベースを取り付け、その上にギヤモーターを取付けます。(図-2)
5. 軸受ベース・軸受をフロートBに取り付けます。(図-3)




図-1





図-2





図-3

6. ギヤモーターにカップリングを取り付けます。(右図)
カップリングのセットボルト (M8) の片方が
ギヤモーター出力軸の平面部にくるようにして、確実に締めてください。
《推奨締付トルク: 20 N・m (200 kgf・cm)》



7. 羽根、ホイール組付品をフロート間にセットできるように軸を軸受部に挿入します。
ホイールの取付けネジ部はモータ側にくるようにしてください。
8. 軸をカップリングに挿入します。
カップリングの軸側セットボルト (2本) を確実に締めてください。(右図)
《推奨締付トルク: 15 N・m (150 kgf・cm)》

※ カップリングのセットボルト・ナットの締め方



組立完成図

- ◎ 電源には必ずアースを接続してください。
- ◎ モータ出力に合ったモータブレーカと漏電ブレーカを使用してください。